

Erratum Basisveiligheid VCA Groen-Grijs, november 2018

Per 5 november 2018 zijn gewijzigde eind- en toetstermen voor de VCA-examens van kracht. Dit leidt tot enkele aanpassingen in *Basisveiligheid VCA voor de groen-grijze sector*, vijfde druk.

Hoofdstuk 7, Machines en gereedschappen (par. 7.2, Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen)

Wanneer contact met roterende (draaiende) onderdelen mogelijk is en/of wanneer er gevaar is daardoor gegrepen te worden, mogen alleen nauw sluitende handschoenen gedragen worden.

Hoofdstuk 9, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 9.4.2, Ladders)

Ladders worden alléén gebruikt om een gewenste hoogte te bereiken en voor het uitvoeren van lichte en kortdurende werkzaamheden. De volgende regels en voorwaarden zijn van toepassing:

- De ladder alleen gebruiken als andere oplossingen, zoals de inzet van een steiger (stelling) of hoogwerker, technisch aantoonbaar niet haalbaar zijn of minder gunstig voor de veiligheid en gezondheid.
- De ladder is goedgekeurd en voorzien van een keuringssticker.
- Stahoogte is minder dan 5 meter.
- Statijd is minder dan 2 uur.
- Reikwijdte op de ladder is maximaal een armlengte.
- Boven windkracht 6 ladders niet gebruiken.
- Krachtuitoefening is minder dan 50 Newton (N) (5 kg).

Hoofdstuk 9, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 9.4.3, Steigers)

- Van een steiger moeten op het werk een stabiliteitsberekening en tekeningen en instructies voor op- of ombouw beschikbaar zijn.
- De steigers mogen alleen worden opgebouwd door opgeleide gecertificeerde steigermonteurs.
- Er moet een steigerinspecteur aanwezig zijn als het steigermontagebedrijf de steiger oplevert aan de opdrachtgever.
- Alleen hiervoor opgeleide mensen mogen op een steiger werken onder toezicht van een gecertificeerd toezichthouder.
- De steiger niet zwaarder belasten dan de maximale belasting zoals aangegeven op de bij de steiger horende tekening en berekening.

Hoofdstuk 9, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 9.4.4, Hangsteigers)

Hangsteigers worden in het vervolg aangeduid met de term hangbruginstallaties.

Hoofdstuk 9, Risicovolle arbeidsplaatsen (par. 9.4.5, Rolsteigers)

Aanvulling op de genoemde veiligheidsmaatregelen:

- Stabilisatoren met wielen zijn niet toegestaan.
- De stabilisatoren moeten bij het verplaatsen van de rolsteiger zo laag mogelijk bij de grond blijven.